

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі: **Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття (влаштування освітлення та системи вентиляції) Роменського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Журавка» Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Конотопська, 46-А, м. Ромни, Сумська обл., розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: **Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області, вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська область, 42000, ЄДРПОУ 02147919.**

Категорія замовника згідно ст. 2 закону України "Про публічні закупівлі" - **юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття (влаштування освітлення та системи вентиляції) Роменського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Журавка» Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Конотопська, 46-А, м. Ромни, Сумська обл. (код ДК 021:2015 — 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи).**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: **Відкриті торги з особливостями, за № у ЦБД UA-2023-08-09-012352-а.**

**Очікувана вартість закупівлі та бюджетне призначення: 94 406,00 грн. (дев'яносто чотири тисячі чотириста шість гривень 00 коп.) з/без ПДВ.**

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено прогнозними кошторисними призначеннями замовника на 2023 рік. Визначення потреби у послугах здійснено на підставі аналізу фактичного використання послуг для забезпечення діяльності замовника у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань замовника.

**Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**Технічне завдання**

| № п/п | Найменування робіт і витрат                                                            | Одиниця виміру | Кількість |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                      | 3              | 4         |
|       | <b>Розділ 1. Електромонтажні роботи</b>                                                |                |           |
| 1     | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | 100м           | 2,34      |
| 2     | Труби гофровані пластикові з сталевією протяжкою, діаметр 16 мм                        | м              | 220       |
| 3     | Труби гофровані пластикові з сталевією протяжкою, діаметр 25 мм                        | м              | 14        |
| 4     | Затягування кабелю перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби     | 100м           | 2,3       |
| 5     | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм <sup>2</sup> ВВГнгд               | 1000м          | 0,23      |
| 6     | Кліпса                                                                                 | шт             | 400       |
| 7     | Затягування кабелю перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби    | 100м           | 0,16      |
| 8     | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм <sup>2</sup> ВВГнгд                 | 1000м          | 0,01632   |
| 9     | Установлення щитків масою до 3 кг на стіні                                             | шт             | 3         |
| 10    | Щиток пластиковий бґр                                                                  | шт             | 2         |

|                                                                       |                                                                                         |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 11                                                                    | Щиток пластиковий 9гр                                                                   | шт     | 1     |
| 12                                                                    | Установлення приладів або апаратів додатково в щиті                                     | шт     | 11    |
| 13                                                                    | Модульний автоматичний вимикач 1Р 6А                                                    | шт     | 6     |
| 14                                                                    | Модульний автоматичний вимикач 1Р 10А                                                   | шт     | 2     |
| 15                                                                    | Модульний автоматичний вимикач 2Р 10А                                                   | шт     | 2     |
| 16                                                                    | Модульний автоматичний вимикач 2Р 16А                                                   | шт     | 1     |
| 17                                                                    | Монтаж шин                                                                              | 100 м  | 0,012 |
| 18                                                                    | Шина нульова                                                                            | шт     | 3     |
| 19                                                                    | Монтаж світильника накладного                                                           | 100шт  | 0,12  |
| 20                                                                    | Світильник LED 18 Вт                                                                    | шт     | 12    |
| 21                                                                    | Установлення вимикачів неутопленого типу                                                | 100шт  | 0,06  |
| 22                                                                    | Вимикач одноклавішний                                                                   | шт     | 6     |
| 23                                                                    | Установлення штепсельних розеток накладних                                              | 100шт  | 0,03  |
| 24                                                                    | Розетка зовнішня                                                                        | шт     | 3     |
| 25                                                                    | Коробка розподільча                                                                     | шт     | 3     |
| <b>Розділ 2. Улаштування вентиляції</b>                               |                                                                                         |        |       |
| Перелік нарахувань:                                                   |                                                                                         |        |       |
| Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 |                                                                                         |        |       |
| 26                                                                    | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                      | шт     | 2     |
| 27                                                                    | Вентилятор ВЕНТС ВКС 200                                                                | шт     | 2     |
| 28                                                                    | Установлення ґрат жалюзійних                                                            | ґрати  | 4     |
| 29                                                                    | Дифузор ВЕНТС МВ 250 ПФ                                                                 | шт     | 3     |
| 30                                                                    | ґрати вентиляційні ELK-250                                                              | шт     | 1     |
| 31                                                                    | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                     | клапан | 2     |
| 32                                                                    | Клапан зворотний металевий д.200 КДМ 200                                                | шт     | 2     |
| 33                                                                    | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі                        | 100м2  | 0,038 |
| 34                                                                    | Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 200мм 450 мм                   | м2     | 3,8   |
| 35                                                                    | Трійник 0,55 D200                                                                       | шт     | 2     |
| 36                                                                    | Відвід 90 з оцинк. сталі Ф 125 мм 0,5мм                                                 | шт     | 4     |
| 37                                                                    | Врізка-сідло ф125 0,5мм                                                                 | шт     | 2     |
| 38                                                                    | Перехід з оцинк. сталі 200x200 – 125x125мм 0,5мм                                        | шт     | 4     |
| 39                                                                    | Решітка зовнішня алюм. ELC-250                                                          | шт     | 1     |
| 40                                                                    | Пробивання отворів перерізом 200x200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | 10шт   | 0,2   |

Усі матеріали, що використовуватимуться за наданням наведених послуг повинні відповідати державним стандартам по якості.

Учасник у складі тендерної документації надає наступні документи:

Розрахунки за статтями витрат договірної ціни з врахуванням діючих стандартів України з ціноутворення у будівництві, складені у програмному комплексі АВК-5 або іншому, що має рекомендації Мінрегіонбуду до застосування:

- Договірна ціна з пояснювальною запискою;
- Дефектний акт;
- Локальний кошторис (невід’ємна частина договору);
- Відомість ресурсів до локального кошторису;
- Зведений кошторисний розрахунок.

**Усі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз «або еквівалент».**