

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі: Капітальний ремонт вимощення з облаштуванням окремого входу для маломобільних груп населення в найпростіше укриття приміщення Роменського ліцею №2 ім. А. Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Соборна, 33, м. Ромни Сумська обл., розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: **Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області, вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська область, 42000, ЄДРПОУ 02147919.**

Категорія замовника згідно ст. 2 закону України "Про публічні закупівлі" - **юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Капітальний ремонт вимощення з облаштуванням окремого входу для маломобільних груп населення в найпростіше укриття приміщення Роменського ліцею №2 ім. А. Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Соборна, 33, м. Ромни Сумська обл. (код ДК 021:2015 — 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»).**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: **Відкриті торги з особливостями, за № у ЦБД UA-2025-01-27-018194-a.**

Очікувана вартість закупівлі та бюджетне призначення: 5 619 428,40 грн. (П'ять мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч чотириста двадцять вісім гривень 40 коп.) з/без ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено проектно-кошторисною документацією розробленою ФОП Гаврилов С.В. згідно Договору № 429 від 05.12.2024р. (ідентифікатор закупівлі: UA-2024-12-11-018847-a), підтвердженої позитивним експертним звітом від 10.12.2024 № 4084 та затвердженої наказом Відділу освіти РМР від 12 грудня 2024 року № 329-ОД та бюджетним призначенням на 2025 рік. Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі локальних кошторисів на будівельні роботи з урахуванням статей витрат зведеного кошторисного розрахунку, а саме: коштів на покриття адміністративних витрат, кошторисного прибутку, коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами та податку на додану вартість.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічне завдання на закупівлю по предмету

Капітальний ремонт вимощення з облаштуванням окремого входу для маломобільних груп населення в найпростіше укриття приміщення Роменського ліцею №2 ім. А. Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Соборна, 33, м. Ромни Сумська обл.

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт вимощення з облаштуванням окремого входу для маломобільних груп населення в найпростіше укриття приміщення Роменського ліцею №2 ім. А. Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Соборна, 33, м. Ромни Сумська обл.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи до ганку №1</u>		
1	Знімання наличників	м	34,4
2	Знімання дверних полотен	м2	9,03
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3
4	Розбирання бетонної основи підлоги ганку	м3	3,2
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,5
6	(Демонтаж) металевого огороження ганку	т	0,148
	<u>Розділ 2. Ганок №1</u>		
7	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	9,1
8	Перевезення ґрунту до 15 км	т	14,56
9	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	13,8
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,99
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,67
12	Установлення приладу автоматичного замикання	шт	3
13	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	6,76
14	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	22,42
15	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 30мм/	м2	22,42
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	22,42
17	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	7,68
18	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,68
19	Виготовлення металевої огорожі	т	0,14385
20	Монтаж металоконструкцій огорожень	т	0,14385
21	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз	м2	5,148

	грунтовою ГФ-021		
22	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	5,148
23	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	80
24	На кожні 0,25 цеглини товщини стіни додавати	шт	80
25	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0172
	Розділ 3. Демонтажні роботи до ганку №2		
26	Знімання наличників	м	32,4
27	Знімання дверних полотен	м2	7,56
28	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3
29	Розбирання бетонної основи підлоги ганку	м3	2,7
30	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,1
31	(Демонтаж) металевого огороження ганку	т	0,074
	Розділ 4. Ганок №2		
32	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	8,4
33	Перевезення ґрунту до 15 км	т	13,44
34	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	15,2
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,56
36	Установлення приладу автоматичного замикання	шт	3
37	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	6,48
38	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	25,8
39	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 30мм/	м2	25,8
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	25,8
41	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	3,8
42	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,8
43	Виготовлення металевої огорожі	т	0,08604
44	Монтаж металоконструкцій огорожень	т	0,08604
45	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	м2	3,096
46	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	3,096
47	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	40
48	На кожні 0,25 цеглини товщини стіни додавати	шт	40
49	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0086
	Розділ 5. Демонтажні роботи до ганку №3		

50	Знімання наличників	м	20,8
51	Знімання дверних полотен	м2	2,1
52	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
53	Розбирання бетонної основи підлоги ганку	м3	1,2
54	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,7
55	(Демонтаж) металевого огороження ганку	т	0,063
	Розділ 6. Ганок №3		
56	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	4,5
57	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7,2
58	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	6,4
59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1
60	Установлення приладу автоматичного замикання	шт	1
61	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,08
62	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	9,24
63	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 30мм/	м2	9,24
64	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9,24
65	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	3,8
66	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,8
67	Виготовлення металевої огорожі	т	0,07225
68	Монтаж металоконструкцій огорожень	т	0,07225
69	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,592
70	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	2,592
71	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	40
72	На кожні 0,25 цеглини товщини стіни додавати	шт	40
73	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0086
	Розділ 7. Демонтажні роботи до ганку №4		
74	Знімання наличників	м	32,2
75	Знімання дверних полотен	м2	7,14
76	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3
77	Розбирання бетонної основи підлоги ганку	м3	1,95
78	(Демонтаж) металевого огороження ганку	т	0,025
	Розділ 8. Ганок №4		

79	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,4
80	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,35
81	Установлення приладу автоматичного замикання	шт	3
82	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	6,4
83	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15,23
84	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 30мм/	м2	15,23
85	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,23
86	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,83
87	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,68
88	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 30мм/	м2	2,68
89	Улаштування покриття з тактильних плиток	м2	2,68
90	Виготовлення металевої огорожі	т	0,10562
91	Монтаж металоконструкцій огорожень	т	0,10562
92	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,78
93	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	3,78
94	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	44
95	На кожні 0,25 цеглини товщини стіни додавати	шт	44
96	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00946
	Розділ 9. Демонтажні роботи до ганку №5		
97	Знімання зашклевлених віконних рам	м2	0,56
98	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
99	Розбирання бетонної основи підлоги прямоку	м3	0,14
100	Розбирання кам'яної кладки стін полегшеної конструкції із цегли	м3	1,7
	Розділ 10. Ганок №5		
101	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	35,3
102	Перевезення ґрунту до 15 км	т	56,48
103	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,9
104	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3
105	Улаштування поясів в опалубці	м3	1,1
106	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до	м3	16,1

	4 м		
107	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	9
108	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	10
109	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	10
110	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,006
111	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0639
112	Улаштування мауерлатів	м3	0,045
113	Улаштування крокв з дощок	м3	0,083
114	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	13,6
115	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	13,6
116	Установлення каркаса з брусів	м3	0,041
117	Антисептування пастами контрбрусу та обрешітки	м2	13,6
118	Улаштування прокладної вітрозахисної мембрани	м2	13,6
119	Утеплення покриттів плитами насухо	м2	13,6
120	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	13,6
121	Улаштування підшивки стель струганими дошками	м2	7,2
122	Улаштування підшивки стель профлистом по дереву	м2	7,2
123	Улаштування з листової сталі примикань до та цегляних стін	м	6,2
124	Улаштування з листової сталі зовнішнього кута	м	10,1
125	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	4,14
126	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,25
127	Установлення приладу автоматичного замикання	шт	2
128	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9
129	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,4
130	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	6,56
131	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,82
132	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 30мм/	м2	2,82
133	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,82
134	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,5
135	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 30мм/	м2	4,5
136	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	4,5
137	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	4,5
138	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,5
139	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,44

140	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 30мм/	м2	1,44
141	Улаштування покриття з тактильних плиток	м2	1,44
142	Виготовлення металевої огорожі	т	0,0205
143	Монтаж металоконструкцій огорожень	т	0,0205
144	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,738
145	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	0,738
146	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	16
147	На кожні 0,25 цеглини товщини стіни додавати	шт	16
148	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00344
149	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	1
	Розділ 11. Підвальний поверх		
150	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	49,8
151	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	49,8
152	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	49,8
153	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	49,8
	Розділ 12. Прямок П-1 (5шт)		
154	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	45
155	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	45
156	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,012
157	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,20748
158	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,20748
159	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	8,5
	Розділ 13. Вимощення		
160	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	446,8
161	Перевезення ґрунту до 15 км	т	222,4
162	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	370
163	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	86
164	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група	м3	456

	грунту 1		
165	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	456
166	Улаштування піщаної основи	м3	69,255
167	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	46,17
168	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	461,7
169	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	300,2
	Розділ 14. Цоколь з утепленням плитами пінополістирола (підземна частина)		
170	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3	58,725
171	Оббивання поверхонь стін склосіткою Ceresit СТ 325	м2	391,5
172	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	391,5
173	Улаштування захисного шару з іглопробивного геотекстилю	м2	508,95
174	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	м2	508,95
175	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь - шиповидна дренажна мембрана	м2	508,95
176	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь - шиповидна дренажна мембрана	м2	508,95
	Розділ 15. Цоколь з утепленням плитами пінополістирола (надземна частина)		
177	Гідроізоляція обмазувальна в 2 шари	м2	182,7
178	Утеплення цоколю екструдованими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	182,7
179	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	182,7
	Розділ 16. Приямки з утепленням плитами пінополістирола		
180	Гідроізоляція обмазувальна в 2 шари	м2	9,5
181	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	9,5
182	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	м2	9,5
	Розділ 17. Тактильні елементи		
183	Установлення табличок	шт	1
184	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	4,86
	Розділ 18. Інші роботи		
185	Навантаження сміття вручну	т	29,591
186	Перевезення сміття до 15 км	т	29,591

Клас наслідків (відповідальності) об'єктів – СС1.

Строк виконання робіт: до 18 липня 2025 року.

Усі матеріали, що використовуватимуться за виконанням наведених робіт повинні відповідати державним стандартам по якості. Учасник зобов'язується при наданні послуг забезпечити дотримання допустимого шкідливого впливу на довкілля.

Учасник у складі тендерної документації надає наступні документи:

1. Розрахунки за статтями витрат договірної ціни з врахуванням діючих стандартів України з ціноутворення у будівництві, складені у програмному комплексі АВК-5 або іншому, що має рекомендації Мінрегіонбуду до застосування:

- Договірна ціна з пояснювальною запискою;
- Зведений кошторисний розрахунок;
- Локальні кошториси.

- Підсумкова відомість ресурсів (має містити інформацію про ціни на матеріальні ресурси та обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, вартість транспортування, заготівельно-складські витрати, країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції, інша інформація);

- Розрахунок загальновиробничих витрат.

2. У разі, якщо за результатами виконання робіт у власність Замовника буде передаватися товар, визначений підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, учасником надається:

- гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації такого товару (визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону) дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку (зазначити ID, назву виробника товару, назву товару, марку/ модель товару).

- Копія сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

3. Учасник повинен надати **гарантійний лист**, щодо гарантії строків виконання робіт до 18 липня 2025 року.