

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі: **Послуги з поточного ремонту кабінету біології (заміна дверей, улаштування покриття з лінолеуму, улаштування підвісних стель, монтаж світильників led, прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації) Роменської загальноосвітньої середньої школи I-III ступенів № 5 Роменської міської ради Сумської області, за адресою: вул. Прокопенка, 76, м. Ромни, Сумська область** розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: **Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області, вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська область, 42000, ЄДРПОУ 02147919.**

Категорія замовника згідно ст. 2 закону України "Про публічні закупівлі" - **юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Послуги з поточного ремонту кабінету біології (заміна дверей, улаштування покриття з лінолеуму, улаштування підвісних стель, монтаж світильників led, прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації) Роменської загальноосвітньої середньої школи I-III ступенів № 5 Роменської міської ради Сумської області, за адресою: вул. Прокопенка, 76, м. Ромни, Сумська область (код ДК 021:2015 –45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: **Відкриті торги з особливостями, за № у ЦБД UA-2026-06-11-011628-a**

Очікувана вартість закупівлі та бюджетне призначення: 662 000,00 грн. (шістсот шістдесят дві тисячі гривень 00 коп.) з/без ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено кошторисними призначеннями замовника на 2026 рік. Визначення потреби у послугах здійснено на підставі аналізу фактичного використання послуг для забезпечення діяльності замовника у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань замовника

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Послуги з поточного ремонту кабінету біології (заміна дверей, улаштування покриття з лінолеуму, улаштування підвісних стель, монтаж світильників led, прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації) Роменської загальноосвітньої середньої школи I-III ступенів № 5 Роменської міської ради Сумської області, за адресою: вул. Прокопенка, 76, м. Ромни, Сумська область, (код за ДК 021:2015 – 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	перелік нарахувань: коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельно-монтажних робіт = 1,2			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	33,6	
2	Розбирання декоративних багетів	м	34,9	
3	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	74,91	
4	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних стін	м2	37,3	
5	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну	м2	4,46	
6	Відбивання штукатурки по цеглі зі стін , площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	103,44	
7	Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами відстані (50 м)(буд.сміття)	т	5	
8	Навантаження сміття вручну	т	5	
9	Перевезення сміття до 16 км	т	5	
10	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	67,48	
11	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	67,48	
12	Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами відстані (50 м)(буд.сміття від розбирання дерев.підлоги)	т	0,9	
13	Знімання зашкленених віконних рам	м2	24,54	
14	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	22,48	
16	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	12	
17	Опорядження відкосів сендвіч панелями	м2	12,48	
18	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	20	
19	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	67,2	
20	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	63,96	
21	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних поверхнях	м2	103,44	

1	2	3	4	5
22	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	103,44	
23	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	8,1	
24	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	2,28	
25	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	103,44	
26	Улаштування арміруючої сітки на стіни	м2	103,44	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	103,44	
28	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	8,1	
29	Улаштування арміруючої сітки на відкоси	м2	8,1	
30	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,1	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	103,44	
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,1	
33	Знімання дверних полотен	м2	1,84	
34	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,84	
36	Улаштування горизонтальної гідроізоляції підлог рулонними матеріалами	м2	67,48	
37	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит або матів мінераловатних	м2	67,48	
38	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	67,48	
39	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	67,48	
40	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	3,43	
41	Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами відстані (50 м)(буд.матеріалів)	т	5	
42	Перевезення цементу у мішках самоскидами на відстань 5 км	т	2,37	
43	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 5 км	т	7,8	
44	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	67,48	
45	Ґрунтування бетонних підлог	м2	67,48	
46	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	67,48	
47	Установлення алюмінієвих порожків	м	13	
48	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	33,6	
49	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу(зашивка канал. труби)	м2	1,87	
50	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,87	
51	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,87	
52	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,87	
53	Пробивання отворів діаметром 160 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	

1	2	3	4	5
54	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	10	
55	Укладання по перекриттю каркасу з брусків площею покриття підлоги до 10 м2(монтаж подіуму)	м2	5,72	
56	Улаштування покриття із osb плит площею покриття до 10 м2	м2	5,72	
57	Монтаж алюмінієвих кутиків на подіум	м	9,6	
58	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	10	
59	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	145	
60	Монтаж світильників led, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	9	
61	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
62	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
63	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
64	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
65	Пробивання гнізд у цегляних стінах	шт	34	
66	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	31	
67	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
68	Установлення змішувачів	шт	4	
69	Установка сифонів	шт	4	
70	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	26	
71	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6,7	
72	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	12	
73	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	3	
74	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	2	
75	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, та відхиляється замовником.

Строк надання Послуг: **до 01 серпня 2026 року.**

Місце надання Послуг: **42006, Сумська область, м. Ромни, вул. Прокопенка, 76.**

Усі матеріали, що використовуватимуться за наданням наведених послуг повинні відповідати державним стандартам щодо якості.

Кошторисну документацію, виконану у програмному комплексі АВК-5 або іншому, що має рекомендації Мінрегіонбуду до застосування, яку слід подати у сканованому вигляді (**формату pdf**) та у **машинозчитувальному форматі**, яка повинна містити інформацію про відповідність запропонованих учасником послуг встановленим кількісним, якісним та іншим вимогам відповідно до інформації, розміщеної в Додатку № 3 до тендерної документації. Кошторисна документація пропозиції повинна містити наступні документи:

- Договірна ціна з пояснювальною запискою;
- Дефектний акт;
- Локальний кошторис (невід'ємна частина договору);
- Підсумкова відомість ресурсів (Має містити інформацію про ціни на матеріальні ресурси та обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, вартість транспортування, заготівельно-складські витрати, **країна походження товару** щодо кожної номенклатурної позиції, інша інформація.);
- Зведений кошторисний розрахунок.

Учасник повинен за вимогою (письмовим проханням) Замовника або представника технічного нагляду надати підтвердження якості будівельних матеріалів, що будуть використовуватись у процесі виконання робіт, шляхом надання відповідних сертифікатів, паспортів якості, висновків випробувальної лабораторії тощо.

Усі витрати, пов'язані з отриманням таких підтверджень, здійснюються за рахунок Учасника та мають бути враховані в договірній ціні пропозиції.

Завірення документів печаткою необхідне лише у разі, якщо учасник використовує печатку у своїй господарській діяльності, якщо Учасник не використовує печатку то у такому разі надається довідка в довільній формі про ведення господарської діяльності без печатки.

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «... «або еквівалент»».