

**Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області****ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі: **Послуги з поточного ремонту кабінету хімії (улаштування покриття з лінолеуму, укладання плит стельових в каркас стелі, установлення насосів, прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації, улаштування покриттів з керамічних плиток, електромонтажні роботи) Роменської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10 Роменської міської ради Сумської області, за адресою: вул. Конотопська, 50, м. Ромни, Сумська область**

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: **Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області, вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська область, 42000, ЄДРПОУ 02147919.**

Категорія замовника згідно ст. 2 закону України "Про публічні закупівлі" - **юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Послуги з поточного ремонту кабінету хімії (улаштування покриття з лінолеуму, укладання плит стельових в каркас стелі, установлення насосів, прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації, улаштування покриттів з керамічних плиток, електромонтажні роботи) Роменської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10 Роменської міської ради Сумської області, за адресою: вул. Конотопська, 50, м. Ромни, Сумська область (код ДК 021:2015 –45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи )**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: **Відкриті торги з особливостями, за № у ЦБД UA-2026-06-11-012361-a**

**Очікувана вартість закупівлі та бюджетне призначення: 215 300,00 грн. (двісті п'ятнадцять тисяч триста гривень 00 коп.) з/без ПДВ.**

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено кошторисними призначеннями замовника на 2026 рік. Визначення потреби у послугах здійснено на підставі аналізу фактичного використання послуг для забезпечення діяльності замовника у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань замовника

**Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Послуги з поточного ремонту кабінету хімії (улаштування покриття з лінолеуму, укладання плит стельових в каркас стелі, установлення насосів, прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації, улаштування покриттів з керамічних плиток, електромонтажні роботи) Роменської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10**

**Роменської міської ради Сумської області, за адресою: вул. Конотопська, 50, м. Ромни,  
Сумська область, (код за ДК 021:2015 – 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи)**

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	84,12	
2	Розбирання чистої підшивки стель із плиток	м2	52,22	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	84,12	
4	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	84,12	
5	Улаштування арміруючої сітки на стіни	м2	84,12	
6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	84,12	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	84,12	
8	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	30	
9	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	6,81	
10	Улаштування арміруючої сітки на відкоси	м2	6,81	
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,81	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,81	
13	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	6	
14	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2	м2	6	
15	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	52,2	
16	Укладання по перекриттю каркасу з брусків площею покриття підлоги до 10 м2(подіум)	м2	7,2	
17	Улаштування покриття із osb плит площею покриття до 10 м2(подіум)	м2	8,34	
18	Монтаж алюмінієвих кутиків на подіум	м	7,6	
19	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2(подіум)	м2	7,2	
20	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	29,8	
21	Улаштування покриття із osb плит площею покриття понад 10 м2	м2	48,3	
22	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	47,88	

1	2	3	4	5
23	Установлення алюмінієвих порожків	м	10,4	
24	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	34	
25	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	3,38	
26	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	7,5	
27	Шпаклювання дверних відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,6	
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,6	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами дверних відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,6	
30	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,72	
31	Розробка ґрунту всередині будівлі (прямок для насоса)	м3	0,5	
32	Піднесення землі на 10 м понад врахованої нормами відстані (50 м)	т	0,6	
33	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	1,05	
34	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,24	
35	Улаштування бетонних основ прямока	м3	0,1	
36	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,1	
37	Установлення люка	шт	1	
38	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	1	
39	Прокладання повітроводів діаметром 100 мм з гофри	м2	0,628	
40	Заміна скла в металопластикових рамах сендвіч панелями площею до 0,5 м2	м2	0,36	
41	Установлення клапанів вентиляційних	клапан	1	
42	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	2	
43	Установлення насосів	насос	1	
44	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	24	
45	Установлення муфтових кранів	шт	6	
46	Установлення змішувачів	шт	5	
47	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	10	
48	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 40 мм	м	13,5	
49	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
50	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	40	
51	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	40	
52	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
53	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [штепсельних розеток] до 3	шт	2	
54	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю цементним розчином, площа до 5 м2(забивання борозен)	м2	5	
55	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,11	

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, та відхиляється замовником.

Строк надання Послуг: до **01 серпня 2026 року**.

Місце надання Послуг: **42005, Сумська область, м. Ромни, вул. Конотопська, 50.**

Усі матеріали, що використовуватимуться за наданням наведених послуг повинні відповідати державним стандартам щодо якості.

Кошторисну документацію, виконану у програмному комплексі АВК-5 або іншому, що має рекомендації Мінрегіонбуду до застосування, яку слід подати у сканованому вигляді **(формату pdf) та у машинозчитувальному форматі**, яка повинна містити інформацію про відповідність запропонованих учасником послуг встановленим кількісним, якісним та іншим вимогам відповідно до інформації, розміщеної в Додатку № 3 до тендерної документації. Кошторисна документація пропозиції повинна містити наступні документи

- Договірна ціна з пояснювальною запискою;
- Дефектний акт;
- Локальний кошторис (невід'ємна частина договору);
- Підсумкова відомість ресурсів (Має містити інформацію про ціни на матеріальні ресурси та обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, вартість транспортування, заготівельно-складські витрати, **країна походження товару** щодо кожної номенклатурної позиції, інша інформація.);
- Зведений кошторисний розрахунок.

Учасник повинен за вимогою (письмовим проханням) Замовника або представника технічного нагляду надати підтвердження якості будівельних матеріалів, що будуть використовуватись у процесі виконання робіт, шляхом надання відповідних сертифікатів, паспортів якості, висновків випробувальної лабораторії тощо.

Усі витрати, пов'язані з отриманням таких підтверджень, здійснюються за рахунок Учасника та мають бути враховані в договірній ціні пропозиції.

*Завірення документів печаткою необхідне лише у разі, якщо учасник використовує печатку у своїй господарській діяльності, якщо Учасник не використовує печатку то у такому разі надається довідка в довільній формі про ведення господарської діяльності без печатки.*

*У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «... «або еквівалент»».*