

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі: **Послуги з поточного ремонту укриття (розбирання сходів, установлення дверних коробок в перегородках, улаштування ґрат вентиляційних, прокладання трубопроводу опалення тощо) Роменського ліцею № 4 ім. Тетяни Маркус, за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Монастирська, 2**

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: **Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області, вул. Соборна, 41, м. Ромни, Сумська область, 42000, ЄДРПОУ 02147919.**

Категорія замовника згідно ст. 2 закону України "Про публічні закупівлі" - **юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) **Послуги з поточного ремонту укриття (розбирання сходів, установлення дверних коробок в перегородках, улаштування ґрат вентиляційних, прокладання трубопроводу опалення тощо) Роменського ліцею № 4 ім. Тетяни Маркус, за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Монастирська, 2, за кодом Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: **Відкриті торги з особливостями, за № у ЦБД UA-2026-07-08-002897-а.**

Очікувана вартість предмета закупівлі: **392 160,00 грн. (триста дев'яносто дві тисячі сто шістдесят гривень 00 коп.) без ПДВ**

**Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:**

**Визначення очікуваної вартості здійснено на підставі кошторисних призначень замовника на 2026 рік. Визначення потреби у послугах здійснено на підставі аналізу фактичного використання послуг для забезпечення діяльності замовника у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань замовника.**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1      | 2                                                                                                     | 3              | 4         | 5        |
| 1      | Улаштування підстильного шару піщаного                                                                | м3             | 3,6       |          |
| 2      | Перенесення матеріалів в підвальне приміщення на носилках або в іншій малоємкій тарі на відстань 10 м | т              | 4,3       |          |
| 3      | На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-9-1                                              | т              | 4,3       |          |
| 4      | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1                                                       | м2             | 30        |          |
| 5      | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                         | м3             | 3,6       |          |
| 6      | Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар                                | м2             | 44,4      |          |
| 7      | Розбирання монолітних бетонних сходів                                                                 | м3             | 0,6       |          |

|    |                                                                                |    |       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|
| 8  | Розбирання цегляних сходів без очищення                                        | м3 | 0,67  |  |
| 9  | Улаштування залізобетонних сходів                                              | м3 | 1,5   |  |
| 10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20                            | м3 | 1,5   |  |
| 11 | Монтаж сталевих кутиків в сходи                                                | м  | 9,2   |  |
| 12 | Розбирання цементних стяжок площадки                                           | м2 | 2,75  |  |
| 13 | Ґрунтування бетонних площадок                                                  | м2 | 2,75  |  |
| 14 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 2,75  |  |
| 15 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати       | м2 | 2,75  |  |
| 16 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150                       | м3 | 0,13  |  |
| 17 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 44,4  |  |
| 18 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати       | м2 | 44,4  |  |
| 19 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150                       | м3 | 2,263 |  |
| 20 | Армування стяжки дротяною сіткою                                               | м2 | 44,4  |  |
| 21 | Ґрунтування стяжки                                                             | м2 | 44,4  |  |

| 1  | 2                                                                                                                                            | 3     | 4       | 5 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|
| 22 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою osb плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях   | м2    | 28,8    |   |
| 23 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | м     | 10      |   |
| 24 | Установлення дверних коробок в перегородках                                                                                                  | м2    | 2,8     |   |
| 25 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних                                                                                         | шт    | 2       |   |
| 26 | Установлення замків дверних урізних                                                                                                          | шт    | 2       |   |
| 27 | Установлення і кріплення наличників                                                                                                          | м     | 10      |   |
| 28 | Поліпшене фарбування білилом заповнень дверних прорізів по дереву                                                                            | м2    | 7,28    |   |
| 29 | Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за 2 рази                                            | м2    | 29,2    |   |
| 30 | Улаштування ґрат вентиляційних                                                                                                               | виріб | 6       |   |
| 31 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(підпірної стійки)                                                    | т     | 0,105   |   |
| 32 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(підпірної стійки)                                                                            | т     | 0,105   |   |
| 33 | Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази(підпірної стійки)                                | м2    | 2,7     |   |
| 34 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(поручнів)                                                            | т     | 0,01972 |   |
| 35 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(поручнів)                                                                                    | т     | 0,01972 |   |
| 36 | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази(поручнів)                              | м2    | 1,8     |   |
| 37 | Забивання щілин монтажною піною                                                                                                              | м     | 20      |   |
| 38 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м                                 | м2    | 20      |   |
| 39 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою                                                                                                     | м2    | 48,25   |   |
| 40 | Улаштування арміруючої сітки на стелю                                                                                                        | м2    | 48,25   |   |
| 41 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                          | м2    | 48,25   |   |
| 42 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемпульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування              | м2    | 48,25   |   |
| 43 | Розбирання гіпсової ізоляції труби                                                                                                           | м2    | 0,28    |   |
| 44 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм                                               | м     | 6,5     |   |
| 45 | Перенесення сміття на носилках або в іншій малоемкій тарі на відстань 10 м                                                                   | т     | 1,8     |   |
| 46 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2(сходи,площадка)                                               | м2    | 1,34    |   |
| 47 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати                                                                     | м2    | 1,34    |   |
| 48 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150                                                                                     | м3    | 0,04    |   |
| 49 | Монтаж сталевих кутиків в сходи                                                                                                              | м     | 2       |   |
| 50 | Штукатурення торців бетонних сходів                                                                                                          | м2    | 1       |   |
| 51 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50                                                                                      | м3    | 0,044   |   |
| 52 | Знімання дверних полотен                                                                                                                     | м2    | 2,05    |   |
| 53 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                                 | шт    | 1       |   |
| 54 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(металевого дверного блока)                                                                   | т     | 0,054   |   |
| 55 | Розробка ґрунту всередині будівлі                                                                                                            | м3    | 0,3     |   |
| 56 | Улаштування підстильного шару піщаного                                                                                                       | м3    | 0,2     |   |

| 1  | 2                                                                                                       | 3        | 4     | 5 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|
| 57 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар                                  | м2       | 3     |   |
| 58 | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                         | м2       | 3     |   |
| 59 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2                                           | м2       | 2,73  |   |
| 60 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати                         | м2       | 2,73  |   |
| 61 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20                                                     | м3       | 0,277 |   |
| 62 | Ґрунтування бетонних площадок                                                                           | м2       | 2,73  |   |
| 63 | Розбирання цегляних сходів без очищення                                                                 | м3       | 0,36  |   |
| 64 | Улаштування залізобетонних сходів                                                                       | м3       | 0,36  |   |
| 65 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20                                                     | м3       | 0,36  |   |
| 66 | Армування ступеньок дріткою сіткою                                                                      | м2       | 3,5   |   |
| 67 | Монтаж сталевих кутиків в сходи                                                                         | м        | 7,7   |   |
| 68 | Ґрунтування сходів                                                                                      | м2       | 3,5   |   |
| 69 | Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі(сходового маршу)                     | м2       | 21    |   |
| 70 | Перегрупування секцій радіаторів                                                                        | секц.    | 22    |   |
| 71 | Установлення опалювальних радіаторів чавунних                                                           | кВт      | 3,85  |   |
| 72 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм    | м        | 2     |   |
| 73 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм    | м        | 40    |   |
| 74 | Установлення кранів повітряних                                                                          | комплект | 7     |   |
| 75 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм     | шт       | 1     |   |
| 76 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм                                  | шт       | 1     |   |
| 77 | Монтаж світильників на 36 w                                                                             | шт       | 14    |   |
| 78 | Монтаж світильника накладного                                                                           | шт       | 1     |   |
| 79 | Монтаж світильників led                                                                                 | шт       | 1     |   |
| 80 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці                                         | шт       | 6     |   |
| 81 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці                               | шт       | 4     |   |
| 82 | Установлення розподільних коробок                                                                       | шт       | 8     |   |
| 83 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні                   | шт       | 1     |   |
| 84 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                      | шт       | 5     |   |
| 85 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 1, переріз проводу до 2,5 мм2 | м        | 80    |   |
| 86 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок                       | м        | 37    |   |
| 87 | Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях                                             | м        | 12    |   |
| 88 | Демонтаж кабелю                                                                                         | м        | 3     |   |
| 89 | Демонтаж групових щитків                                                                                | шт       | 1     |   |
| 90 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з пластику                                                 | м2       | 13    |   |
| 91 | Установлення вентиляторів                                                                               | шт       | 2     |   |
| 92 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 2,5 мм2 | м        | 26    |   |
| 93 | Установлення розподільних коробок                                                                       | шт       | 1     |   |
| 94 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці                                         | шт       | 2     |   |
| 95 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі                                                          | м2       | 12,9  |   |
| 96 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами                                                        | м2       | 19,2  |   |
| 97 | Розбирання крокв з дощок                                                                                | м2       | 19,2  |   |

| 1   | 2                                                                                                  | 3  | 4      | 5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|
| 98  | Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок                                                | м2 | 9,2    |   |
| 99  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(металевого кутника)                                | т  | 0,0522 |   |
| 100 | Улаштування мауерлатів з брусів                                                                    | м3 | 0,045  |   |
| 101 | Улаштування крокв з дощок                                                                          | м3 | 0,15   |   |
| 102 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі         | м2 | 13,5   |   |
| 103 | Улаштування з листової сталі розжолобків                                                           | м  | 4      |   |
| 104 | Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм                          | м  | 11     |   |
| 105 | Улаштування покриття з профлиста тільки скатів                                                     | м2 | 13,5   |   |
| 106 | Улаштування відливів пристінних                                                                    | м  | 8,75   |   |
| 107 | Улаштування кутника пристінного                                                                    | м  | 3      |   |
| 108 | Улаштування каркасу під облицювання стель листами osb                                              | м2 | 9,85   |   |
| 109 | Улаштування підшивки стель osb                                                                     | м2 | 9,85   |   |
| 110 | Улаштування нащільників                                                                            | м  | 16     |   |
| 111 | Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази | м2 | 10,57  |   |
| 112 | Улаштування плінтусів дерев'яних                                                                   | м  | 18     |   |

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, та відхиляється замовником.

Строк надання Послуг: **до 25 серпня 2026 року.**

Місце надання Послуг: **42001, Сумська область, м. Ромни, вул. Монастирська, 2.**

Усі матеріали, що використовуватимуться за наданням наведених послуг повинні відповідати державним стандартам щодо якості.

Кошторисну документацію, виконану у програмному комплексі АВК-5 або іншому, що має рекомендації Мінрегіонбуду до застосування, яку слід подати у сканованому вигляді (**формату pdf**) **та у машинозчитувальному форматі**, яка повинна містити інформацію про відповідність запропонованих учасником послуг встановленим кількісним, якісним та іншим вимогам відповідно до інформації, розміщеної в Додатку № 3 до тендерної документації. Кошторисна документація пропозиції повинна містити наступні документи:

- Договірна ціна з пояснювальною запискою;
- Дефектний акт;
- Локальний кошторис (невід'ємна частина договору);
- Підсумкова відомість ресурсів (Має містити інформацію про ціни на матеріальні ресурси та обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, вартість транспортування, заготівельно-складські витрати, **країна походження товару** щодо кожної номенклатурної позиції, інша інформація.);

- Зведений кошторисний розрахунок.

Учасник повинен за вимогою (письмовим проханням) Замовника або представника технічного нагляду надати підтвердження якості будівельних матеріалів, що будуть використовуватись у процесі виконання робіт, шляхом надання відповідних сертифікатів, паспортів якості, висновків випробувальної лабораторії тощо.

Усі витрати, пов'язані з отриманням таких підтверджень, здійснюються за рахунок Учасника та мають бути враховані в договірній ціні пропозиції.

*Завірення документів печаткою необхідне лише у разі, якщо учасник використовує печатку у своїй господарській діяльності, якщо Учасник не використовує печатку то у такому разі надається довідка в довільній формі про ведення господарської діяльності без печатки.*

*У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «.... «або еквівалент»».*

---

Посада уповноваженої особи Учасника  
М.П. (за наявності)

---

(підпис)

---

П.І.Б.